



地域包括支援センター

$$2,730 \times 9,403 \times 1.0 = 25,6701$$

床面積 $2,730 \times 10,465 \times 1.0 = 28,5695$

$$5,915 \times 9,100 \times 1.0 = 53,8265$$

計 108.0661

再計 108.06 m²

建築面積 $11,375 \times 10,465 \times 1.0 = 119,0394$

計 119.0394

再計 119.03 m²

渡り廊下

床面積 $1,286 \times 1,365 \times 1.0 = 1,7554$

計 1.7554

再計 1.75 m²

建築面積 $1,286 \times 1,365 \times 1.0 = 1,7554$

計 1.7554

再計 1.75 m²

全体床面積

	既存部分			増築部分			合計
	保育所	148.50	231.07	包括支援センター	108.06	109.81	340.88
1階	倉庫	78.00		渡り廊下	1.75		
	ホール・ELV	4.57					
2階	地域包括支援センター会議室	81.00	86.35				86.35
	ホール	2.64					
	ELV	2.71					
合計			317.42			109.81	427.23

建築面積

既存部分		増築部分		合計
保育所	148.50	包括支援センター	119.03	
倉庫	78.00	渡り廊下	1.75	
ホール	2.64			
ELV	2.71			
合計	231.85		120.78	352.63

訂正	月日		松 栄 建 設 株 式 会 社	一級建築士事務所（北海道）（渡）452号 一級建築士登録第158854号 松本 博	作成年月日 R3.9.24	設 計	検 図	確認印	工事名称 函館市地域包括支援センター亀田新築工事	設計番号	
			設計協力：株式会社 佐藤公郎建築設計事務所	一級建築士事務所（北海道）（渡）158号 一級建築士登録第320977号 末吉 勇介		製 図	担 当	確認年月日	図面名称 全体面積表	縮 尺 S=1/150	図面番号 A-04